

UD – 4410- 39 / 13

INPRO-BUD
Andrzej Świderski Sp. J.
ul. J. Omańkowskiej 3
60-465 Poznań

REFERENCJE

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu stwierdza, że Zakład Budowlano- Instalacyjny INPRO- BUD Poznań na nasze zlecenie wykonał remont przejścia podziemnego „Leśnowolska” – etap I pod ul. Dąbrowskiego (pod drogą krajową nr 92) w Poznaniu.

Remont wykonano w okresie od maja do października 2012 r.

W zakres remontu wchodziły następujące roboty :

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót	- 1 komplet
- rozbiórka balustrad i poręczy schodowych	- 5,20 Mg
- rozbiórka betonów oczepów	- 58,00 m ³
- rozbiórka betonu schodów	- 57,40 m ³
- rozbiórka okładzin wejść z lastryka	- 11,70 m ³
- rozbiórka elementów odwodnienia	- 19,00 m
- betonowanie oczepów nad wejściami	- 15,80 m ³
- wykonanie chudego betonu pod schody	- 33,30 m ³
- izolacja z papy pod schodami	- 179,00 m ³
- zbrojenie schodów	- 9,098 Mg
- deskowanie i betonowanie schodów	- 42,50 m ³
- nawierzchnia cienkowarstwowa na schodach	- 205,00 m ³
- naprawa posadzki w tunelu	- 423,00 m ²
- piaskowanie ścian i sufitu tunelu	- 928,80 m ²
- zbrojenie ścian i sufitu tunelu	- 4,124 Mg
- torkretowanie ścian i sufitu tunelu	- 928,80 m ²

- wykonanie iniekcji uszczelniającej	- 124 mb
- przebudowa kraterów odwadniających i udrożnienie systemu odwodnienia	- 5 kpl
- montaż poręczy i barier	- 5,155 Mg
- zabezpieczenie betonu i elementów stalowych wewnątrz tunelu	- 1003 m ²
- wykonanie powłok antygraffiti	- 560,50 m ²
- przebudowa oświetlenia	- 8 szt.
- odkopanie i zaizolowanie zewnętrznej części wejść do tunelu	- 63 m ²
- przełożenie nawierzchni z kostki brukowej	- 287 m ²

W / w prace INPRO - BUD wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem warunków technologicznych określonych aprobatami IBDi M.

INPRO – BUD na wykonane roboty udzielił 4 letniej gwarancji .

Referencje zostają wystawione na prośbę zainteresowanego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. UD – a/a

Z-CA DYREKTORA
ds. Zarządzania Drogami

Katarzyna Holimowska